合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（development-family-v1）

合成样本，待甲方复核

条款号 | 主题 | 内容

1.1 | 适用工法 | 本专项方案适用于原位变径盾构站隧一体化工程的变径段施工。

1.2 | 监测项目 | 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目按 GB 50911-2013 第4.2.2条表4.2.2选取，本包只登记项目名称，不复制规范数值。

1.3 | 控制值适用边界 | GB 50911-2013 表9.2.2-2 注明确主要适用于标准断面的盾构法隧道，变径段控制值须按工程地质条件、隧道设计参数与监测等级另行确定。

1.4 | 预警口径 | 达到预警标准或实测变形值大于允许变形的2/3时进行警情报送（GB 50446-2017 第15.5.3条），本包阈值均为合成值。

2.1 | 工点与班次 | DK12+300 工点，2026-03-02 白班，记录类型为施工日志。

2.2 | 资料段规则 | 每条记录对应唯一资料段标识，编号与用例一一对应。