合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（ｔｒｉａｌ-ｒｕｎ-ｆａｍｉｌｙ-ｖ１）

合成样本，待甲方复核

条款号 | 主题 | 内容

１．１ | 适用工法 | 本专项方案适用于原位变径盾构站隧一体化工程的变径段施工。

１．２ | 监测项目 | 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目按 ＧＢ ５０９１１-２０１３ 第４．２．２条表４．２．２选取，本包只登记项目名称，不复制规范数值。

１．３ | 控制值适用边界 | ＧＢ ５０９１１-２０１３ 表９．２．２-２ 注明确主要适用于标准断面的盾构法隧道，变径段控制值须按工程地质条件、隧道设计参数与监测等级另行确定。

１．４ | 预警口径 | 达到预警标准或实测变形值大于允许变形的２/３时进行警情报送（ＧＢ ５０４４６-２０１７第１５．５．３条），本包阈值均为合成值。

２．１ | 工点与班次 | ＤＫ１２+４８０ 工点，２０２６-０４-１８ 夜班，记录类型为巡检与交班记录。

２．２ | 资料段规则 | 每条记录对应唯一资料段标识，编号与用例一一对应。